

## 【トピックス】

今回のトピックス担当: 群馬営業所 今井

### 【 潜函工法 】

#### T-S式耐震性貯水槽

(財)日本消防設備安全センター認定

潜函工法により矢板や仮設工事が不要の為経済的であり、民地間の空き地

水位の高い地域にも可能、耐震性止水性に優れた耐震性貯水槽です。

施工日数 : 12日間

#### 1.予掘



#### 2.吊りおろし



#### 3.据え付け



#### 4.組立



#### 5.潜函工事



#### 6.底版・頂版・設置状況



#### 7.内面仕上



#### 8.完了

